

**PRZEDMIAR ROBÓT NA PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ
NR 2025W ZAKRZE - BIERNATY ŚREDNIE- DO DR. NR 698
OD KM 1+776 DO KM 2+476**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe trasa dróg w terenir równinnym wraz z inwentaryzacją			
d.1		od km 1+776 do km 2+476 dł. 0.700 km	km	0.70	
				RAZEM	0.70
2 POBUDOWA					
2	D-04.01.01	Wykonanie koryta gł. do 40 cm na poszerzeniu podbudowy			
d.2		wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża Obmiar: tabela poszerzenia podbudowy - 673.50 m2	m ²	673.50	
				RAZEM	673.50
3	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubość warstwy			
d.2		po zagęszczeniu 20 cm Obmiar: jak w poz. 2 - 673.50 m2	m ²	673.50	
				RAZEM	673.50
4	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr.20 cm			
d.2		na poszrzeniu podbudowy Obmiar: jak w poz. 2 - 673.50 m2	m ²	673.50	
				RAZEM	673.50
5	D-04.08.04	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszkanką z kruszywa			
d.2		łamanego 0-31.5 (tabela wyrównania profilu poprzecznego i podłużnego) Obmiar: - 168.50 m3	m3	168.50	
				RAZEM	158.50
6	D-04.08.01	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy masą mineralno			
d.2		asfaltową o średniej grubości wyrównania 2 cm od km 1+776 do km 2+476 dł. 0.700 km Obmiar: (700.00 x 5.60) x 0.02 = 78.40 m3 78.40 m3 x 2.5 t/m3 = 196.00 t	t	196.00	
				RAZEM	196.00
7	D-04.03.01	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową			
d.2		od km 1+776 do km 2+476 700.00 x 5.50 = 3850.00 m2	m ²	3850.00	
				RAZEM	3850.00
3 NAWIERZCHNIA					
8	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnejj z betonu asfaltowego			
d.3		o grubości 4 cm po zagęszczeniu Obmiar jak w poz. 7 - 3850.00 m2	m ²	3850.00	
				RAZEM	3850.00
4 ZJAZDY					
9	D-04.01.01	Wykonanie koryta gł. do 30 cm na zjazdach wraz z profilowaniem			
d.4		i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Obmiar: tabela nawierzchni zjazdów - 390.00 m2	m ²	390.00	
				RAZEM	390.00
10	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubość warstwy			
d.4		po zagęszczeniu 10 cm Obmiar: jak w poz. 9 - 390.00 m2	m ²	390.00	
				RAZEM	390.00
11	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr.16 cm			
d.4		Obmiar: jak w poz. 9 - 390.00 m2	m ²	390.00	
				RAZEM	390.00
12	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnejj z betonu asfaltowego			
d.4		o grubości 4 cm po zagęszczeniu Obmiar: jak w poz. 9 - 390.00 m2	m ²	390.00	
				RAZEM	390.00

5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
13	D-06.03.01	Plantowanie poboczy (obrobienie na czysto)			
d.5		od km 1+776 do km 2+476 dł. 0.700 km			
		Obmiar: $(700.00 \times 1.00) \times 2 = 1440.00 \text{ m}^2$	m ²	1440.00	
				RAZEM	1440.00